

特 集 安心・快適な

今年 の 主な ハード 事業 を 紹介

【道路整備】

南 12 線舗装修繕工事 (工事費 4,618 万円)

西 21 号線交差点から昨年度完了した箇所までの舗装修繕工事を実施しました。
延長 783.5 m、幅員 7.5 mで、8 月末に完成しました。



南 7 線道路改良工事 (工事費 9,342 万円)

道営柏丘北地区農地整備事業で、南 7 線の西 17 号線から西 19 号線間の道路改良工事を実施しています。
延長 847.3 m、幅員 5.5 mで、11 月末に完成予定です。



十勝オホーツク自動車道 訓子府 I C～北見西 I C間

11 月 8 日(日) 15 時から供用開始

十勝オホーツク自動車道の訓子府 IC～北見西 IC（インターチェンジ）間（12 km）が完成し、11 月 8 日(日) 15 時から供用開始されます。

供用開始当日には、記念式典やウオーキングイベントが開催されます。

今年度の工事は訓子府 IC～北見西 IC 間の舗装工事や訓子府 IC 付近の整備、大谷地区の法面補強工事が実施されました。小利別 IC～訓子府 IC 間についても、改良工事や橋梁工事が実施されています。

小利別 IC～訓子府 IC までの区間は、平成 28 年度供用開始を予定しています。



まちづくりを

町では、「安心・快適なまちづくり」をめざして、さまざまな事業を実施しています。

今年度実施している各種事業のうち、こども園建設、公営住宅整備、道路整備などハード事業の一部を紹介します。

訓子府町こども園建設事業（工事費 10 億 1,993 万円）

幼稚園と保育園の一体化施設「訓子府町認定こども園」は、木造平屋建て 1,902 m²で、町有林のカラマツや姉妹町・津野町のヒノキ材を使用し、木のぬくもりあふれる施設としています。また、再生可能エネルギー設備（地中熱ヒートポンプ・太陽光発電）を導入し、環境や省エネルギーに配慮した施設となっており、来年 3 月末に完成予定です。

平成 28 年度は、既存園舎解体、グラウンド造成、遊具整備を実施する予定です。



末広団地公営住宅建設工事 (工事費 5,724 万円)

【公営住宅整備】



今年度は、木造平屋建て 1 棟 3 戸（2LDK 2 戸・3LDK 1 戸）延べ床面積 285・03 m²を建設中です。
外部物置、自転車置き場を住棟内に組み込み、玄関通路にはひさしを設けて、冬期間にも安心して利用できる住宅とします。
玄関、浴室などの段差解消、ゆとりある出入り口寸法、洗面脱衣室およびトイレでの介助空間を確保しています。

こども園や公営住宅の整備
高速道路も供用開始