

【様式 1 － 2】 訓子府町修繕計画一覧表

【様式 1 － 2】 訓子府町修繕計画一覧表																			
				定期点検		定期点検						定期点検		定期点検					
橋梁 番号	橋梁名	道路 種別	路線名 所在地	諸元 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費（百万円）								事業費 （百万 円）	備考	
									2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)	2022 (H34)	2023 (H35)	2024 (H36)	2025 (H37)	2026 (H38)			2027 (H39)
66	永富橋 判定Ⅲ	A3	南訓線 常盤	橋長 15.78 幅員 7.5 橋梁形式 鋼橋	1977	44	2016 次回 2021	対策内容 事業費				【補修設計】 【定期点検】	←-----→ 【床版】床版防水工＋ひび割れ注入工 【A1・A2橋台】断面修復＋ひび割れ注入工 【支承】モルタル補修工 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】地覆補修工				【定期点検】	15.0 15.0	設計委託 8.0 1径間
40	豊田橋 判定Ⅲ	A2	西17号線 福野	橋長 53.95 幅員 7.0 橋梁形式 鋼橋	1976	45	2016 次回 2021	対策内容 事業費		【補修設計】 -----→	【床版】ひび割れ注入工 【A1・A2橋台】 【P1橋脚】 ひび割れ注入工 【支承】モルタル補修工 【伸縮装置】 取替工 【高欄・地覆】 地覆補修工 【定期点検】						【定期点検】	36.0 36.0	設計委託 8.0 2径間
29	穂波橋 判定Ⅲ	A2	西21号線 穂波	橋長 165.7 幅員 7.0 橋梁形式 鋼橋	1971	50	2016 次回 2021	対策内容 事業費	←-----→		【床版】床版防水工 【伸縮装置】取替工 【A1橋台】 【橋脚】 断面修復＋ひび割れ注入工 【支承】モルタル補修工 【伸縮装置】 取替工 【高欄・地覆】 地覆補修工 【定期点検】						【定期点検】	45.0 53.0 98.0	5径間
51	中央橋 判定Ⅲ	A2	西31号線 駒里	橋長 51.8 幅員 7.0 橋梁形式 鋼橋	1973	48	2016 次回 2021	対策内容 事業費			【補修設計】 ←-----→	【主桁】塗装塗替え 【床版】ひび割れ注入工 【A1・A2橋台】 【P1橋脚】 断面修復＋ひび割れ注入工 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】 地覆補修工 【定期点検】					【定期点検】	45.0 45.0	設計委託 10.0 2径間
38	西17号橋 判定Ⅲ	A2	西17号線 日出	橋長 6.3 幅員 9.5 橋梁形式 PC橋	1976	45	2016 次回 2021	対策内容 事業費				【補修設計】 ←-----→	【床版】床版防水工＋断面修復 【A1橋台】断面修復＋ひび割れ注入工 【伸縮装置】取替工 【定期点検】				【定期点検】	7.8 7.8	設計委託 3.0 1径間
58	増子橋 判定Ⅲ	A2	北栄南11線 北栄	橋長 10.4 幅員 7.5 橋梁形式 PC橋	1975	46	2016 次回 2021	対策内容 事業費	【補修設計】 ←-----→		【床版】床版防水工 【A1・A2橋台】断面修復＋ひび割れ注入工 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】地覆補修工 【定期点検】						【定期点検】	10.7 10.7	設計委託 3.0 1径間
21	酒谷橋 判定Ⅲ	A2	相内線 東幸町	橋長 9.4 幅員 10.0 橋梁形式 PC橋	1987	34	2016 次回 2021	対策内容 事業費					【補修設計】 ←-----→	【床版】床版防水工 【A1橋台】ひび割れ注入工 【A2橋台】ひび割れ注入工 【伸縮装置】取替工 【定期点検】			【定期点検】	9.9 9.9	設計委託 3.0 1径間
30	稲穂橋 判定Ⅲ	A2	西21号線 穂波	橋長 3.0 幅員 8.0 橋梁形式 溝橋	1972	49	2016 次回 2021	対策内容 事業費				【補修設計】 ←-----→	【主桁(頂版)】ひび割れ注入工 【下部工01】ひび割れ注入工 【下部工02】ひび割れ注入工 【上・下流翼壁】断面修復 【定期点検】				【定期点検】	4.9 4.9	設計委託 1.0 BOX

橋梁 番号	橋梁名	道路 種別	路線名 所在地	諸元 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費（百万円）								事業費 （百万 円）	備考			
									2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)	2022 (H34)	2023 (H35)	2024 (H36)	2025 (H37)	2026 (H38)			2027 (H39)	2028 (H40)	
78	豊栄橋 判定Ⅲ	A1	豊坂線 豊坂	橋長 10.4 幅員 7.0 橋梁形式 PC橋	1980	41	2016 次回 2021	対策内容 事業費					【補修設計】 【定期点検】	←-----→ 【床版】床版防水工 【A1橋台】ひび割れ注入工 【A2橋台】断面修復＋ひび割れ注入工 【伸縮装置】取替工【高欄・地覆】地覆補修工					10.0	設計委託 3.0 1径間	
77	美園橋 判定Ⅲ	A	美園線 美園	橋長 4.6 幅員 4.5 橋梁形式 PC橋	1974	47	2017 次回 2022	対策内容 事業費					【補修設計】 【定期点検】	←-----→ 【主桁(頂版)】断面修復 【下部工01】断面修復＋ひび割れ注入工＋表面含浸工＋部分打替え 【下部工02】断面修復＋表面含浸工				【定期点検】		2.1	設計委託 1.0 BOX
75	緑橋 判定Ⅲ	B2	緑丘大谷線 緑丘	橋長 36.4 幅員 6.0 橋梁形式 鋼橋	1974	47	2016 次回 2021	対策内容 事業費					【補修設計】 【定期点検】	←-----→ 【床版】ひび割れ注入・充填工＋床版防水工 【A2橋台】ひび割れ注入工 【支承】モルタル補修工 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】地覆補修工				【定期点検】		17.3	設計委託 5.0 2径間
56	西之橋 判定Ⅲ	B1	西34号線 駒里	橋長 49.9 幅員 4.0 橋梁形式 鋼橋	1979	42	2016 次回 2021	対策内容 事業費					【補修設計】 【定期点検】	←-----→ 【主桁】断面修復 【A1・A2橋台】【P1橋脚】断面修復＋ひび割れ注入・充填工 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】地覆補修工				【定期点検】		11.4	設計委託 8.0 2径間
52	西32号橋 判定Ⅲ	C2	西32号線 西富	橋長 3.9 幅員 5.5 橋梁形式 溝橋	1973	48	2017 次回 2022	対策内容 事業費					【補修設計】 【定期点検】	←-----→ 【主桁】断面修復＋ひび割れ注入工 【A1橋台】断面修復＋ひび割れ注入工 【A2橋台】断面修復 【高欄・地覆】地覆補修工＋高欄取替				【定期点検】		2.8	設計委託 3.0 1径間
55	山本橋 判定Ⅲ	C1	西30号線 西富	橋長 10.0 幅員 4.0 橋梁形式 鋼橋	1979	42	2017 次回 2022	対策内容 事業費					【補修設計】 【定期点検】	←-----→ 【主桁(支承)】塗装塗替え 【床版】断面修復＋床版防水工 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】地覆補修工				【定期点検】		10.4	設計委託 3.0 1径間
60	小松橋 判定Ⅲ	C1	西富西28号線 西富	橋長 6.5 幅員 4.0 橋梁形式 PC橋	1973	48	2017 次回 2022	対策内容 事業費					【補修設計】 【定期点検】	←-----→ 【主桁】断面修復 【A1・A2橋台】断面修復 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】地覆補修工				【定期点検】		7.0	設計委託 3.0 1径間
18	笹橋 判定Ⅲ	C	福野線 福野	橋長 12.1 幅員 3.0 橋梁形式 鋼橋	1975	46	2017 次回 2022	対策内容 事業費					【補修設計】 【定期点検】	←-----→ 【主桁(横桁・支承)】塗装塗替え 【A1・A2橋台】塗装塗替え 【地覆】塗装塗替え 【高欄】部分取替				【定期点検】		5.9	設計委託 3.0 1径間

橋梁 番号	橋梁名	道路 種別	路線名 所在地	諸元 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費（百万円）								事業費 （百万 円）	備考		
									2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)	2022 (H34)	2023 (H35)	2024 (H36)	2025 (H37)	2026 (H38)			2027 (H39)	2028 (H40)
53	明渠橋（32号線橋） 判定Ⅲ	C	西32号線 北栄	橋長 11.4 幅員 5.0 橋梁形式 PC橋	1977	44	2017 次回 2022	対策内容 事業費					【補修設計】		↔ 【床版】床版防水工 【A1橋台】断面修復 【伸縮装置】取替工				8.2	設計委託 3.0 1径間
48	山田橋 判定Ⅲ	C	西30号線 北栄	橋長 10.4 幅員 4.0 橋梁形式 PC橋	1976	45	2017 次回 2022	対策内容 事業費					【補修設計】		↔ 【床版】床版防水工 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】地覆補修工				6.2	設計委託 3.0 1径間
6	叶橋 判定Ⅱ	A3	末広線 旭町	橋長 150.7 幅員 15.0 橋梁形式 鋼橋	1996	25	2016 次回 2021	対策内容 事業費							【補修設計】↔ 【A1・A2橋台】ひび割れ注入工 【P1・P2橋脚】ひび割れ注入工 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】地覆補修工	【床版】床版防水工(2径間)			50.0 20.0	70.0 設計委託 13.0 4径間
98	清住橋 判定Ⅱ	A3	西31号線 清住	橋長 128.2 幅員 10.0 橋梁形式 鋼橋	1988	33	2016 次回 2021	対策内容 事業費								【補修設計】↔ 【床版】床版防水工（2径間）+ひび割れ注 【伸縮装置】取替工 【A1・A2橋台】【P1・P2・P3橋脚】ひび割れ注 【高欄・地覆】地覆補修工			35.0	設計委託 13.0 4径間
67	稔橋 判定Ⅱ	A2	南訓線 豊坂	橋長 12.0 幅員 7.5 橋梁形式 PC橋	1994	27	2016 次回 2021	対策内容 事業費							【補修設計】↔ 【A1橋台】ひび割れ注入工 【A2橋台】ひび割れ注入工				0.4	設計委託 3.0 1径間
32	黄金橋 判定Ⅱ	A2	西21号線 穂波	橋長 3.6 幅員 7.6 橋梁形式 溝橋	1987	34	2016 次回 2021	対策内容 事業費					【補修設計】		↔ 【主桁(頂版)】断面修復+ひび割れ充填工 【下部工01】断面修復+ひび割れ注入工 【下部工02】ひび割れ注入工				0.4	設計委託 1.0 BOX
73	姫娥橋 判定Ⅱ	A2	シルコマンベツ線 実郷	橋長 2.6 幅員 8.3 橋梁形式 溝橋	1978	43	2016 次回 2021	対策内容 事業費						【補修設計】	↔ 【主桁(頂版)】断面修復+ひび割れ注入工 【下部工01】ひび割れ注入工 【下部工02】ひび割れ注入工				0.3	設計委託 1.0 BOX
31	西21号橋 判定Ⅱ	A2	西21号線 穂波	橋長 2.1 幅員 7.6 橋梁形式 溝橋	1986	35	2016 次回 2021	対策内容 事業費					【補修設計】		↔ 【主桁(頂版)】ひび割れ注入工				0.1	設計委託 1.0 BOX

橋梁 番号	橋梁名	道路 種別	路線名 所在地	諸元 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費（百万円）								事業費 （百万 円）	備考		
									2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)	2022 (H34)	2023 (H35)	2024 (H36)	2025 (H37)	2026 (H38)			2027 (H39)	2028 (H40)
46	紅葉橋 判定Ⅱ	A1	北栄線 北栄	橋長 12.5 幅員 7.5 橋梁形式 PC橋	1976	45	2016 次回 2021	対策内容 事業費					【補修設計】		←-----→ 【床版】床版防水工 【A1橋台】断面修復＋ひび割れ注入工 【A2橋台】断面修復＋ひび割れ注入工 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】地覆補修工				10.7	設計委託 3.0 1径間
74	緑丘橋 判定Ⅱ	A1	シルコマンベツ線 緑丘	橋長 32.2 幅員 7.5 橋梁形式 PC橋	1982	39	2016 次回 2021	対策内容 事業費							【補修設計】 【主桁】断面修復＋ひび割れ注入工 【A1橋台】ひび割れ注入工 【高欄・地覆】地覆補修工				0.6	設計委託 5.0 1径間
71	土屋橋 判定Ⅱ	A1	カクレ沢線 協成	橋長 4.8 幅員 7.5 橋梁形式 溝橋	1983	38	2016 次回 2021	対策内容 事業費						【補修設計】	←-----→ 【主桁(頂版)】断面修復 【下部工01】断面修復＋ひび割れ注入工 【下部工02】断面修復＋ひび割れ注入工				0.3	設計委託 1.0 BOX
19	五線橋 判定Ⅱ	A1	南5線 福野	橋長 3.4 幅員 8.4 橋梁形式 RC橋	1978	43	2016 次回 2021	対策内容 事業費						【補修設計】	←-----→ 【主桁(頂版)】断面修復＋ひび割れ注入工 【下部工01】断面修復＋ひび割れ注入工 【下部工02】断面修復				1.0	設計委託 1.0 BOX
22	畑総橋 判定Ⅱ	A1	相内線 福野	橋長 2.6 幅員 7.5 橋梁形式 溝橋	1977	44	2016 次回 2021	対策内容 事業費						【補修設計】	←-----→ 【主桁(頂版)】ひび割れ注入工 【下部工02】断面修復				0.2	設計委託 1.0 BOX
95	霞橋 判定Ⅱ	A1	カクレ沢線 協成	橋長 2.4 幅員 9.1 橋梁形式 RC橋	1987	34	2016 次回 2021	対策内容 事業費						【補修設計】	←-----→ 【下部工01】断面修復 【下部工02】断面修復				0.1	設計委託 1.0 BOX
103	上ムメイ橋 判定Ⅱ	A	緑丘大谷線 緑丘	橋長 8.2 幅員 6.5 橋梁形式 PC橋	1998	23	2016 次回 2021	対策内容 事業費							【補修設計】 【A1橋台】断面修復＋ひび割れ注入工 【A2橋台】ひび割れ注入工 【高欄・地覆】地覆補修工				0.3	設計委託 3.0 1径間
79	緑豊橋 判定Ⅱ	B3	緑丘第3班線 緑丘	橋長 16.6 幅員 5.5 橋梁形式 鋼橋	1980	41	2016 次回 2021	対策内容 事業費							【補修設計】 【床版】ひび割れ注入・充填工 【A1橋台】断面修復＋ひび割れ注入・充填工 【A2橋台】断面修復＋ひび割れ充填工 【支承】モルタル補修工 【伸縮装置】取替工	←-----→ 5.9			5.9	設計委託 5.0 1径間

橋梁 番号	橋梁名	道路 種別	路線名 所在地	諸元 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費（百万円）								事業費 （百万 円）	備考						
									2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)	2022 (H34)	2023 (H35)	2024 (H36)	2025 (H37)	2026 (H38)			2027 (H39)	2028 (H40)				
97	ケトナイ橋 判定Ⅱ	B2	カクレ沢連絡線 開盛	橋長 24.6 幅員 9.0 橋梁形式 鋼橋	1991	30	2016 次回 2021	対策内容 事業費			【定期点検】					【定期点検】	【補修設計】 ←-----→ 【床版】床版防水工＋ひび割れ注入工 【A1橋台】ひび割れ充填工 【A2橋台】ひび割れ注入工 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】地覆補修工	11.0	11.0	設計委託 5.0 1径間				
69	常盤橋 判定Ⅱ	B2	ケトナイ線 常盤	橋長 16.5 幅員 6.5 橋梁形式 PC橋	1984	37	2016 次回 2021	対策内容 事業費			【定期点検】					【定期点検】	【補修設計】 ←-----→ 【床版】床版防水工 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】地覆補修工	10.2	10.2	設計委託 5.0 1径間				
76	オシマ橋 判定Ⅱ	B2	大谷高台線 実郷	橋長 16.0 幅員 7.5 橋梁形式 PC橋	1985	36	2016 次回 2021	対策内容 事業費			【定期点検】				【補修設計】	【定期点検】	←-----→ 【床版】床版防水工 【A1橋台】断面修復＋ひび割れ充填工 【A2橋台】断面修復＋ひび割れ注入工 【高欄・地覆】地覆補修工	5.5	5.5	設計委託 5.0 1径間				
68	坂見橋 判定Ⅱ	B2	ケトナイ線 常盤	橋長 19.0 幅員 6.5 橋梁形式 PC橋	1983	38	2016 次回 2021	対策内容 事業費			【定期点検】					【定期点検】	【補修設計】 ←-----→ 【PA1橋脚】ひび割れ注入工 【A2橋台】断面修復 【伸縮装置】取替工 【高欄・地覆】地覆補修工	6.4	6.4	設計委託 5.0 1径間				
90	大栄橋 判定Ⅱ	B1	西31号線 西富	橋長 17.7 幅員 7.5 橋梁形式 PC橋	1991	30	2017 次回 2022	対策内容 事業費			【定期点検】					【定期点検】	【補修設計】 ←-----→ 【床版】床版防水工 【A1橋台】断面修復＋ひび割れ注入工 【A2橋台】断面修復＋ひび割れ注入工 【高欄・地覆】地覆補修工	6.4	6.4	設計委託 5.0 1径間				
今後の修繕・架替え事業費（百万円）									Σ＝①＋②＋③				56.0	71.7	73.0	80.0	80.7	75.9	67.4	80.3	85.4	79.0	749.4	
補修・架替工事費（百万円）									①				45.0	63.7	36.0	45.0	27.7	70.9	33.4	51.3	31.4	69.0	473.4	
点検、計画策定委託費（百万円）									②						27.0	19.0	10.0			29.0	21.0	10.0	116.0	5年サイクル
設計委託費（百万円）									③				11.0	8.0	10.0	16.0	43.0	5.0	34.0	0.0	33.0	0.0	160.0	150m程度:13.0、50m程度:8.0、15m以上:5.0、15m未満:3.0、BOX:1.0